B230 - 2NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m 2)	PODLAHA	OPRAVY POVRCHŮ		POZNÁMKA
				STĚNY	STROP–PODHLED	
2.01	ZÁDVEŘÍ	5,02	ČISTÍCÍ KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.02	VSTUPNÍ PROSTOR	17,07	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7 A 2,55M	
2.03	HLÍDACÍ SLUŽBA	6,27	PVC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.04	RECEPCE	5,51	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.05	KANCELÁŘ SEKRETÁŘKY	17,80	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.06	KANCELÁŘ ŘEDITELE	29,02	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.07	KANCELÁŘ VEDOUCÍ HR	17,19	KOBEREC	KER. OBKL. ZA UMYV.	MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.11	SCHODIŠTĚ	15,60	BEZPEČ. PVC			
2.12	CHODBA	37,24	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7 A 2,55M	
2.13	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,60	PVC	KER. O. ZA LINKOU	MINERÁLNÍ sv 2,55M	
2.14	WC MUŽI	5,85	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,55M	
2.15	WC ŽENY	3,00	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,55M	
2.16a	ZASEDACÍ MÍST. MORGAONI	9,25	PVC			
2.16b	ZASEDACÍ MÍST. MORGAONI	9,22	PVC			
2.16c	ZASEDACÍ MÍST. STRATA	9,32	PVC			
2.17	ARCHIV	43,93	PVC			
2.18	SCHODIŠTĚ	14,50	BEZPEČ. PVC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.20	SERVER	54,64	ANTISTAT. PVC		MIN. A SDK sv 2,65 A 2,55M	ZDVOJENÁ PODLAHA
2.22	CHODBA	53,28	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7 A 2,55M	
2.23	ZASEDACÍ MÍST. INSPECT	10,07	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.24	ZASEDACÍ MÍST. QUANTA	14,17	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.25	ZASEDACÍ MÍST. MAGELLAN	35,10	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.27	ZASEDACÍ MÍST. OSIRIS	35,10	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.30	KANCELÁŘ VED. VÝROBY	25,53	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.31	KANCELÁŘ	28,19	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.32	SCHODIŠTĚ	21,69	BEZPEČ. PVC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.33	VÝTAH	2,97				
2.35	ZASEDACÍ MÍST. KROS	64,75	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.39	WC ŽENY	3,00	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.41	WC MUŽI	11,69	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,5M	
2.42	KOMUNIKAČNÍ MÓSTEK	92,28	PVC			
2.43	SCHODIŠTĚ	15,38	BEZPEČ. PVC			
2.45	SKLAD TSG A FACILITY	21,38	STĚRKA			
2.46	VÝROBA – PLOŠINA	29,50	STĚRKA			
2.49	PŘEDSÍŇKA WC ŽENY	2,72	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,55M	
2.50	PŘEDSÍŇKA WC MUŽI	2,29	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,55M	
2.51	SPRCHA	1,89	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,55M	PROTISKLUZNÁ DLAŽBA
2.52	WC IMOBILNÍ	3,47	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,5M	
2.53	PŘEDSÍŇKA WC ŽENY	3,04	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.54	PŘEDSÍŇKA WC MUŽI	5,99	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD	MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.56	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,94	KERAM. DLAŽBA	KERAM OBKLAD		PROTISKLUZNÁ DLAŽBA
2.59	POČÍTAČOVÁ MÍSTNOST	24,88	ANTISTAT. PVC			
2.70a	CHODBA	94,84	KOBEREC		SDK sv 2,7M	SVĚTLÍKY
2.70b	CAFÉ	46,15	KOBEREC		AKUSTICKÝ/PLNÝ LOMENÝ	STAŽENÍ SPRINKLERŮ
2.70c	CHODBA	16,41	KOBEREC		TAHOKOV sv 2,7M	
2.71	ZASEDACÍ MÍST. HELIOS	20,20	KOBEREC		AKU.sv 2,55M,50MM MIN.V.	STAŽENÍ SPRINKLERŮ
2.72	ZASEDACÍ MÍST. POLARA	13,97	KOBEREC		AKU.sv 2,55M,50MM MIN.V.	STAŽENÍ SPRINKLERŮ
2.73	ZASEDACÍ MÍST. EXPIDA	17,80	KOBEREC		AKU.sv 2,55M,50MM MIN.V.	STAŽENÍ SPRINKLERŮ
2.74	ZASEDACÍ MÍST. TITAN	109,04	KOBEREC		TAHOKOV sv 2,7M	
2.76a	KANCELÁŘ PE	133,19	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.76b	KANCELÁŘ VEDOUCÍ PE	15,24	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.76c	KANCELÁŘ PE	255,52	KOBEREC		TAHOKOV/MIN. sv 2,7M	STAŽENÍ SPRINKLERŮ
2.76d	VÝROBA – PÁJENÍ	21,05	KOBEREC		ECOPHON sv 2,6M	ZAKRYTOVAT MARSŽLAB
2.76e	VÝROBA – PÁJENÍ	21,06	PVC			
2.77	KANC. FACILYTY MANAGER	24,93	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	NA PŘÍČKU PŘIDAT 1X SDK
2.78	KANCELÁŘ HR (208)	23,26	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.79	KANCELÁŘ (209)	23,06	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.80a	KAN. FIN. SPR. (210)	110,48	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.80b	KAN. FIN. SPR.–VEDOUCÍ	11,27	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.81	KANCELÁŘ IT	63,75	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.82	ZASEDACÍ MÍST. TECNAI	17,20	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.83	GORŽBA	10,29	PVC			
2.84	TELEFONNÍ BOX	3,65	KOBEREC		SDK sv 2,7M	
2.85	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO IT	12,76	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.86	CHODBA	12,93	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.87	KANCELÁŘ TSG	167,33	KOBEREC		MIN. A SDK sv 2,7M	
2.87a	JEDNACÍ MÍSTNOST	12,72	KOBEREC		AKU.sv 2,7M,50MM MIN.V.	
2.87b	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO TSG	12,72	KOBEREC		AKU.sv 2,7M,50MM MIN.V.	
2.87c	JEDNACÍ MÍSTNOST	9,70	KOBEREC		MINERÁLNÍ sv 2,7M	
2.87d	CHODBA	10,95	KOBEREC			
2.88	SCHODIŠTĚ	12,18	BEZPEČ. PVC			
2.89	PŘÍPRAVA DEMI VODY	10,56	PVC			
2.90	KOTELNA	82,68	POTĚR (VSYP)			

LEGENDA MATERIALŮ