

Základní parametry

HLAVNÍ HALA – konstrukční výška max. 12m

BETONÁŘSKÉ PRÁCE

- Nosná část – prefa konstrukce
- Monolitická deska se zatížením 5t/m², bezprašné povrchová úprava, (ztužidlo se vsypem)

STŘECHA A FASÁDA

- Fasáda sendvičové panely, jádro z minerální vlny, standardní barvy, vodorovná montáž
- Střecha plochá, trapézová, plechová
- 120mm (pro logistiku), 200mm (pro výrobu) izolace z minerální vlny
- Světlíky tvoří 3% střešního pláště

DVEŘE

- Vstupní dveře jsou hliníkové nebo ocelové, dveřní rámy lakované ve standardní barvě
- Strukturované, fóliové dveře v kancelářských zónách
- Kovové dveře v technických místnostech

ELEKTŘINA

- Hlavní a vedlejší rozvodné skříně (vlastní trafo)
- Hromosvod/uzemnění dle požadavku
- Osvětlení:
 - 200 lux ve skladu
 - 150 lux v technických místnostech
 - 500 lux v kancelářích
 - Nouzové osvětlení/východ (na kód)

MECHANIKA

- Teplota 5°C (pro logistiku), teplota 18°C (20°) pro výrobu ve skladu při venkovní teplotě - 18°C a udržovat min., návratnost vzduchu spotřebovaného v sociálních zařízení a kancelářích dle požadavku 20°C v kancelářské zóně, 18°C v sociálních a dalších vnitřních prostorech při venkovní teplotě - 18°C

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST

- Stěny jsou tvořeny sádkartonem s tepelnou izolací tl. 50 mm minerální vlnou
- Interiérové příčky ze standardních sádkartonových desek
- Všechny vnitřní stěny vymalované
- Keramická dlažba 20cm x 20cm na chodbách
- Koberec v kancelářských zónách
- 60cm x 60cm závěsné stropní panely
- Okna s plastovými rámy (ve standardní RAL barvě)
- Strukturované fóliové dveře se zárubněmi

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

- Keramická dlažba 20cm x 20cm – podlaha
- Keramické obklady na stěně 20cm x 20cm (do výšky 2m)
- Závěsný podhled na stropě (60cm x 60cm)

TECHNICKÉ PROSTORY

- Betonové podlahy
- Keramické zdivo tl. 19cm s omítkou a výmalbou
- Kovové dveře a zárubně s nátěrem